

Od:

Odesláno:

pondělí 20. prosince 2021 9:26

Komu:

dotaz dotazy vznesené na instituci HSHMP

Předmět:

Žádost o informace podle dotaz - stanovisko čj. HSHMP 1313701/2013, ze dne 2.4.2013 a stanovisko čj. HSHMP 47108/2012, ze dne 18.12.2012

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žadatel:

=====

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o zveřejnění předmětných stanovisek, které by měly být součástí Ohlášení dočasné stavby Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o., IČO 24723649.

S přátelským pozdravem,

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [redacted]

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách [www.informaceprovsechny.cz](http://www.informaceprovsechny.cz). Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách [www.infoprovsechny.cz](http://www.infoprovsechny.cz). Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

20/12/2021

---

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:  
<https://infoprovsechny.cz/help/officers>

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

---



**HYGIENICKÁ  
STANICE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY**

Váš dopis č. j.: -

Ze dne: -

Naše č. j.: HSHMP 80413/2021

Sp. zn: S-HSHMP 80413/2021

Vyřiz

Tel.: [REDACTED]

Ema [REDACTED]

V Praze dne: 28. 12. 2021



### Žádost o poskytnutí informací


Dobrý den,  
dne 20. 12. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) Vaši e-mailovou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vámi požadované informace: „zveřejnění předmětných stanovisek, které by měly být součástí ohlášení dočasné stavby Sportovní ZŠ a MŠ Človiček s.r.o, IČO 24723649,“ přikládám v příloze č. 1 a příloze č. 2.

S pozdravem

[REDACTED]  
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“



### Přílohy:

1. HSHMP čj. 47108/2012
2. HSHMP čj. 13701/2013



# Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • [podatelna@hygp Praha.cz](mailto:podatelna@hygp Praha.cz) • ID: zpqi2i

Muzeum české atletiky s.r.o.  
Chocerady 334  
257 24 Chocerady  
IČ : 24695289  
v zastoupení

Vaše č.j.: sine  
Naše č.j.: HSHMP 47108/2012  
Sp. značka: S-HSHMP 47108/2012/11736  
Vyřizuje: MUDr. Urieová

V Praze dne 18.12.2012

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci "Sportovní základní a mateřská kola - Človíček, ul. Kunická, Praha 15- Hostivař,, ,

Na základě žádosti investora-Muzeum české atletiky s.r.o., Chocerady 334, v zastoupení [redacted] doručené dne 10.10.2012 a doplněné dne 28.11. a 12.12.2012 posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „ Sportovní základní a mateřská škola - Človíček, ul. Kunická, Praha 15- Hostivař „,

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl. m. Prahy toto **stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „ Sportovní základní a mateřská škola - Človíček, ul. Kunická, Praha 15- Hostivař „,

## s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek :

1) Před vydáním kolaudačního souhlasu je třeba předložit protokol z měření hluku prokazující, že maximální hladina akustického tlaku A z provozu VZT zařízení a tepelného čerpadla (vnitřní jednotky) nepřekračuje v chráněných vnitřních prostorech stavby (pobytové místnosti MŠ, učebny ZŠ) hodnotu 45 dB v  $L_{Amax}$  po dobu používání (obsahuje-li hluk tónové složky, jsou hodnoty o 5 dB nižší).

2) Před vydáním kolaudačního souhlasu je třeba předložit protokol z měření hluku prokazující, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A z provozu VZT zařízení a tepelného čerpadla při souběhu a nastavení na maximální možný výkon nepřekračuje v chráněném venkovním prostoru staveb (fasáda MŠ, ZŠ a fasáda obytných objektů) hodnoty 50 dB

Stránka 1 z 3



K č.j.HSHMP 47108/2012

v  $L_{Aeq,8h}$  v denní době (obsahuje-li hluk tónové složky, jsou hodnoty o 5 dB nižší). Výše uvedené podmínky jsou uloženy v zájmu ochrany zdraví obyvatel před nadměrným hlukem a opírají se o požadavky §11 a §12 NV č.272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3)K závěrečné kontrolní prohlídce musí být předloženy výsledky měření intenzity umělého osvětlení v obytných místnostech MŠ a učebnách ZŠ, které potvrdí intenzitu umělého osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1.

4)Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být provedeno komplexní vyzkoušení VZT systémů a protokolem z měření doložena jejich vyhovující účinnost. Podmínka se opírá o §12 vyhl.č. 526/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

5)Na pracovišti přípravy jídel musí být zajištěn přívod čerstvého, tepelně upraveného vzduchu.Podmínka se opírá o §41 NV č.361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s přihlédnutím k Nařízení evropského parlamentu a Rady č.852/2004 o hygieně potravin (příloha II, kap.I čl.5).

#### **Odůvodnění :**

Podáním ze dne 10.10.2012 jste požádali o stanovisko kvvše uvedené projektové dokumentaci, kterou vypracoval v říjnu r.2012 [REDAKCE]

[REDAKCE] Zak.č.neuvedeno,paré č.1 a č.6.Po provedeném posouzení konstatoval orgán ochrany veřejného zdraví Hygienická stanice hl.m. Prahy dne 27.11.2012 ,že předložený návrh je neúplný a proto a ho nemohl komplexně posoudit a tedy ani s ním souhlasit. Podáním ze dne 28.11. a 12.12.2012 byly požadované údaje doplněny.Předmětem dokumentace je vybudování nové sportovní základní a mateřské školy na pozemku p.č.2407,k.ú.Hostivař v těsné blízkosti stávající ZŠ Hornoměcholupská s atletickým oválem a hřištěm,kde je i smluvně zajištěna výuka TV.Vlastní objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou, s centrálním blokem a dvěma krajními odskočenými bloky tříd. V přízemí je navržena mateřská škola s 2 třídami po 25 dětech (celkem 50 dětí),která zahrnuje 2x šatny dětí,2x hyg. zařízení dětí, 2x herny - lehárny, kancelář, prádelnu, úklid. komoru, dále výdejnu stravy s jídelnou a bufetem pro žáky ZŠ s hlavním vstupem z parkoviště, hyg. zázemí pro pracovníky stravovacího provozu, úklid. komoru, hyg.zázemí pro návštěvníky bufetu, sklad a technické prostory. V I. posch.( 2.NP) je řešena základní škola s 5 třídami (I.-5. ročník) po 24 žácích, celkem 120 žáků. Vstup bude zajištěn po schodišti z hlavní chodby nebo po bezbariérové rampě přímo do 2.NP. Je zde navržena centrální šatna, hyg. zařízení žáků dělené dle pohlaví, hyg. zázemí personálu,úklidová komora, sborovna,5 tříd, z toho třída č.1 je navržena jako výtvarná učebna a bude využívána i jako herna pro školní družinu. Součástí dokumentace je projekt vzduchotechniky. Výdejna dovážené stravy je větrána jednotkou s rekuperací tepla, umístěnou pod stropem jídelny.Její vzduchový výkon je 800m<sup>3</sup>/hod.Hyg. zařízení v přízemí i v I. patře jsou větrána nuceně podtlakově pomocí diagonálních ventilátorů, které zajišťují odvod znehodnoceného vzduchu nad střechu budovy. Úhrada odsávaného vzduchu je pod tlakem, vzduchem přivedeným přes anemostat do chodby.Větrání tříd je přirozené, otevíravými okny opatřenými mikroventilací.Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla typ vzduchu-voda ZUBADAN 23 kW a elektrického kotle o výkonu 15,7kW. Součástí předložené projektové dokumentace je akustická studie, kterou vypracoval [REDAKCE] v září 2012,č.zak. : 08 /18/2012.Studie řeší skladbu stavebních konstrukcí. Navržená zvuková izolace obvodového pláště je  $R'_w = 30$ dB. Stavební neprůzvučnost konstrukce stropu je  $R'_w = 55$  dB.Dále je navržena zvuková



K č.j. HSHMP 47108 /2012

izolace venkovních oken  $R'_{w}= 32\text{dB}$ (min. izolační dvojsklo). Za předpokladu provedení akustických úprav, které jsou uvedeny v akustické studii, bude doba dozvuku v učebnách, denních místnostech MŠ, jídelně a sborovně vyhovující. Předmětem doplňku akustické studie z listopadu 2012 od téhož autora je posouzení hluku z provozu VZT zařízení a tepelného čerpadla, z provozu parkoviště a hřiště a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb. Tepelné čerpadlo má vnitřní jednotky umístěné v technické místnosti v 1.NP, venkovní jednotky se nacházejí na střeše objektu. Jednotky a VZT zařízení jsou v provozu pouze v denní době. Zvoleny byly 3 referenční body (bod 1,2 jsou 2m před fasádou budovy školy ve vzdálenosti 9m od jednotek, bod 3 jsou 2 m před fasádou RD ve vzdál.20 m). Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu VZT zařízení a tepelného čerpadla jsou v bodě 1 26,9 dB a 35 dB, v bodě 2 33dB a 35dB a v bodě 3 19,4 dB a 28,5 dB v  $L_{Aeq,8h}$  v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době. Dle doporučení studie se na hřištích nebudou konat soutěžní utkání s obecnstvem a elektronicky zesilovanou řečí a hudbou po dobu výuky. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu parkování a hřiště jsou v bodě 1 (parkoviště 43,3dB, v bodě 2 (hřiště) 42,8 dB a v bodě 3 (parkoviště) 40,8dB v  $L_{Aeq,8h}$  v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době. Dále byl předložen výpočet denního osvětlení a umělého osvětlení, který vypracoval 31.8.2012

Umělé osvětlení je řešeno podle charakteru využití místností v souladu s ČSN EN 12464-1. V objektu je navržena výdejna stravy, kde bude vydávána strava pro děti z MŠ a v časově odděleném provozu i pro stravníky ZŠ (1. a 2. třída). Výdej obědů, které budou dováženy ze sousední ŠJ při ZŠ Hornoměřolská, Praha 15, bude zajištěn z vyhřívacích van. Dispoziční řešení a vybavení odpovídá požadované denní kapacitě 75-100 jídel. V oddělené provozní části bude zajišťována i příprava svačinek. Součástí stravovacího provozu je i umývárna stolního a provozního nádobí, umývárna a sklad termoportů.


Na ploše staveniště bude umístěna skladová a sanitární buňka, budou vyhrazeny plochy pro parkování vozidel a skládky stavebního materiálu. Staveniště bude napojeno na el. energii. Stavební práce budou probíhat v době od 7,00 do 21,00 hod., tak aby byl dodržen hygienický limit hluku 65 dB v  $L_{Aeq,16h}$  v chráněném venkovním prostoru staveb. Stavební práce budou probíhat v délce 10 měsíců ve 4 etapách. Během stavebních prací bude použito kolové rypadlo, nakladač, nákladní auta, autodomývač, čerpadlo na betonovou směs, okružní pila, bourací el. kladivo, el. vrtačka, rozbrušovačka a vibrační válec. Zvoleny byly 2 referenční body (2m před fasádou RD č.p.88 a č.p. 1127). Výpočet byl proveden v programu HKUK+. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou 64 a 63 dB v  $L_{Aeq,16h}$  v chráněném venkovním prostoru staveb. Část oploceného pozemku u objektu ( $360\text{ m}^2$ ) bude využívána jako plocha pro herní činnost dětí z MŠ.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Upozornění : požadované měření hluku může dle § 32 a zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci (dle zák.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo držitel autorizace dle § 83c cit. zák.č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

*Miloslava Urievá*

MUDr. Miloslava Urievá  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Ústředí a poboček Centrum, Východ a Jih



Stránka 3 z 3

Převzal: 19.12.2012

Odbor hygieny dětí a mladistvých, Veltruská 558/29, Praha 9

tel.: 286 880 005, fax: 286 880 004 • [podatelna@hygp Praha.cz](mailto:podatelna@hygp Praha.cz) • [www.hygp Praha.cz](http://www.hygp Praha.cz) • ID: zpc



# Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • [podatelna@hygp Praha.cz](mailto:podatelna@hygp Praha.cz) • ID: zpqi2i

Muzeum české atletiky s.r.o.  
Chocerady 334  
257 24 Chocerady  
IČ : 24695289

v zastoupení

Vaše č.j.: sine  
Naše č.j.: HSHMP 13701/2013

Sp. značka: S-HSHMP 13701/2013/3196  
Vyřizuje: MUDr. Urieová

V Praze dne 2.4.2013

Stanovisko ke změně projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Sportovní základní a mateřská kola - Človíček, ul. Kunická, Praha 15- Hostivař „.

Na základě žádosti investora-Muzeum české atletiky ,s.r.o.,Chocerady 334, v zastoupení [redacted], doručené dne 21.3.2013 posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh ke změně projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „ Sportovní základní a mateřská škola - Človíček, ul. Kunická, Praha 15- Hostivař „.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl. m. Prahy toto  **s t a n o v i s k o :**

S návrhem změny projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Sportovní základní a mateřská škola - Človíček, ul. Kunická, Praha 15- Hostivař „

**s o u h l a s í .**

## Odůvodnění :

Podáním ze dne 21.3.2013 bylo požádáno o stanovisko ke změně projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „ Sportovní základní a mateřská škola - Človíček, ul. Kunická, Praha 15- Hostivař „, kterou vypracoval v březnu r.2013 [redacted]

[redacted] Zakázkové č. ani č.paré není uvedeno. Změna projektové dokumentace zahrnuje

Stránka 1 z 2

K č.j. : HSHMP 13701/2013

pouze nové situování parkoviště na severní straně pozemku se samostatným vjezdem. Objekt základní a mateřské školy a dále zahrada zůstávají beze změn. Podmínky stanoviska ze dne 18.12.2012 s č.j. HSHMP 47108/2012 zůstávají i nadále v platnosti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

*MUDr. Miloslava Urieová*

MUDr. Miloslava Urieová  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Ústředí a poboček Centrum, Východ a Jih



Převzat: dne 3.4.2013



*Stránka 2 z 2*